

POZIOM PORÓWNAWCZY 152.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	RZĘDNA DNA KANAŁU	RZĘDNA TERENU ISTN.	Opis
P5 (0)	0.00	3.70	159.10	162.80	Przepompownia ścieków P5; Proj. włączenie do kanału DN200, Rz.d.=159.10
	6.00		159.12		Zasuwa Dn200; wod. wiejski ø110, Rz.o.=160.94; kabel telek.
	16.00		159.16		droga asfalt. szer.=5.0m
S5-1	20.00	3.42	159.18	162.60	Studnia betonowa ø1200mm; Proj. włączenie kanału DN200, Rz.d.=160.68; Proj. włączenie kanału DN160, Rz.d.=160.98; przyłącze wodociągowe ø40, Rz.o.=160.99
	30.50		159.22		droga bet. szer.=4.0m
	54.50		159.32		droga asfalt. L=24.0m
	64.50		159.36		kabel telek.
S5-2	73.00	3.01	159.39	162.40	Studzienka ø425mm; kabel telek.
S5-3 (1)	98.50	2.71	159.49	162.20	Studzienka ø425mm
S5-4	151.50	2.44	159.71	162.15	Studzienka ø425mm
S5-5 (2)	201.50	2.19	159.91	162.10	Studzienka ø425mm
S5-6	224.50	2.00	160.00	162.00	Studzienka ø1000mm
S5-7	251.50	1.89	160.11	162.00	Studzienka ø425mm
S5-8 (3)	301.50	1.79	160.31	162.10	Studzienka ø425mm
S5-9	351.50	1.69	160.51	162.20	Studzienka ø425mm
S5-10 (4)	401.50	1.49	160.71	162.20	Studzienka ø425mm
	414.50		160.76		kan. drenażowa ø500, Rz.d.=161.10
S5-11	437.00	1.45	160.85	162.30	Studzienka ø1000mm; Proj. włączenie kanału DN160, Rz.d.=160.85; przyłącze wodociągowe ø40, Rz.o.=160.72
	443.00		160.87		droga grunt. szer.=4.0m
S5-12	461.00	1.56	160.94	162.50	Studzienka ø425mm
S5-13 (5)	493.00	1.73	161.07	162.80	Studzienka ø425mm
S5-14	529.00	1.78	161.22	163.00	Studzienka ø425mm
	542.00		161.27		kan. drenażowa ø500, Rz.d.=162.30
S5-15	579.50	1.98	161.42	163.40	Studzienka ø425mm
(6)	594.50		161.54		przyłącze wodociągowe ø40, Rz.o.=162.04
S5-16	616.50	2.29 / 1.79	161.71 / 162.21	164.00	Studzienka ø425mm
S5-17	638.50	2.04	162.76	164.80	Studzienka ø425mm
S5-18 (7)	680.50	1.98	164.02	166.00	Studzienka ø425mm
S5-19	731.00	2.01	165.29	167.30	Studzienka ø1000mm; Proj. włączenie kanału DN160, Rz.d.=165.29
S5-20 (8)	784.50	2.11	166.09	168.20	Studzienka ø425mm
S5-21	816.50	2.07	166.73	168.80	Studnia rozprężna ø1200mm

Długości odcinków: 20.00, 53.00, 25.50, 53.00, 50.00, 23.00, 27.00, 50.00, 50.00, 50.00, 35.50, 24.00, 32.00, 36.00, 50.50, 37.00, 22.00, 42.00, 50.50, 53.50, 32.00

SPADKI, DŁUGOŚCI: 4‰ 579.50m; 8‰ 37.00m; 25‰ 22.00m; 30‰ 42.00m; 25‰ 50.50m; 15‰ 53.50m; 20‰ 32.00m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: DN200 PVC typ ciężki SN8 L=816.50m

Generator rysunków 7.3.6 (www.epi-graf.com.pl)

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w m. Czernic, Kawęczyn, Kłoczew.		INWESTOR Gmina Kłoczew ul.Długa 67 08-550 Kłoczew
LOKALIZACJA	Gmina Kłoczew, miejscowość Czernic, Kawęczyn, Kłoczew ul. Leśna, ul.Długa, ul.Jarczewska.		
STADIUM Projekt Budowlany	TREŚĆ PROFIL SIECI GRAWITACYJNEJ P5 / S5-21		BRANŻA Instalacje i sieci sanitarne
			NR RYS. 28
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Roliński	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01 PODPIS	SKALA 1:1000/100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08 PODPIS	DATA 03.2016r